

Przedmiar robót

Remont elewacji budynku przy ul. Kazanowskiego 11A, 11B w Kielcach

Budowa: **Remont elewacji garażu wariant 12.4.1**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa Budyńku Kazanowskiego 11A/11B w Kielcach
ul. Kazanowskiego 11A, 11B
25-636 Kielce**

Wykonawca: **Dawid Piwko Twój Projekt Usługi Projektowe
Ambroźów 46A
27-225 Pawłów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Firma Usługowo-Handlowa
„TOKOSZTORYS” Tomasz Kaczmarski
Nowy Bostów 23A
27-225 Pawłów**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont elewacji budynku przy ul. Kazanowskiego 11A, 11B w Kielcach		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	17,480
1	Element	Roboty odtworzeniowe		
7	ZKNR C 2/601/2	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa rys, nacięcie rysy	m	38,000
8	ZKNR C 2/601/3	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa rys, klamrowanie i zalanie żywicą	m	38,000
9	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne	m2	91,200
10	ZKNR C 2/404/5	Odkrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne	m2	91,200
11	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną	m2	91,200
12	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	91,200
13	ZKNR C 1/306/1 (1)	docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo gr. 2 cm	m2	91,200
14	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	11,400
15	KNR 23/2612/5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu	szt	547,200
16	ZKNR C 1/104/7 (2)	Wykonanie boni, w styropianie, zaprawa klejowa ZU	m	76,000
17	ZKNR C 1/103/7 (2)	Zatapiać jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa ZU	m2	91,200
18	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	91,200
19	ZKNR C 1/113/3 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome,	m2	91,200
20	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	18,240