

Przedmiar robót

Remont elewacji budynku przy ul. Kazanowskiego 11A, 11B w Kielcach

Budowa: **Balkon - wariant 12.1.2**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa Budyńku Kazanowskiego 11A/11B w Kielcach
ul. Kazanowskiego 11A, 11B
25-636 Kielce**

Wykonawca: **Dawid Piwko Twój Projekt Usługi Projektowe
Ambroźów 46A
27-225 Pawłów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Firma Usługowo-Handlowa
„TOKOSZTORYS” Tomasz Kaczmarski
Nowy Bostów 23A
27-225 Pawłów**

Data opracowania:
2023-05-30

Autor opracowania:
Tomasz Kaczmarski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont elewacji budynku przy ul. Kazanowskiego 11A, 11B w Kielcach		
1	Element	Balkon 1,80x2,45 m - wariant 12.1.2		
1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	21,600
2	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	11,680
3	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5 cm	m	29,200
4	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	14,600
5	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	24,820
6	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	24,820
7	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	24,820
8	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	24,820
9	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	24,820
10	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotnie Krotność=2,00	m2	24,820
11	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	23,360
12	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	29,200
13	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	1,460
14	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,460
15	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=9,00	m3	1,460
2	Element	Balkon 1,30x5,15 m - wariant 12.1.2		
16	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	118,800
17	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	52,360
18	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5 cm	m	130,900
19	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	65,450
20	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	111,265
21	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	111,265
22	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	111,265
23	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	111,265
24	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	111,265
25	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotnie Krotność=2,00	m2	111,265
26	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	104,720
27	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	170,500
28	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	8,525
29	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	8,525
30	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=9,00	m3	8,525
3	Element	Balkon 2,20x5,40 m - wariant 12.1.2		
31	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	153,280
32	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	39,680
33	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5 cm	m	99,200
34	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	49,600
35	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	84,320

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	84,320
37	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	84,320
38	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	84,320
39	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	84,320
40	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotnie Krotność=2,00	m2	84,320
41	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25`cm	m2	32,860
42	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	128,000
43	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	6,200
44	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	6,200
45	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Krotność=9,00	m3	6,200
4	Element	Balkon 1,30x3,25 m - wariant 12.1.2		
46	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	28,800
47	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	12,960
48	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5`cm	m	32,400
49	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	16,200
50	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	27,540
51	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	27,540
52	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	27,540
53	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	27,540
54	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	27,540
55	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotnie Krotność=2,00	m2	27,540
56	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25`cm	m2	25,920
57	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	46,800
58	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	1,620
59	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	1,620
60	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Krotność=9,00	m3	1,620
5	Element	Balkon 1,30x6,05 m - wariant 12.1.2		
61	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	38,400
62	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	12,960
63	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5`cm	m	54,800
64	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	27,400
65	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	46,580
66	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	46,580
67	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	46,580
68	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	46,580
69	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	46,580
70	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotnie Krotność=2,00	m2	46,580
71	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25`cm	m2	43,840
72	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	69,200
73	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	1,620
74	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	1,620

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
75	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=9,00	m3	1,620