

Przedmiar robót

Remont elewacji budynku przy ul. Kazanowskiego 11A, 11B w Kielcach

Budowa: **Balkon - wariant 12.1.4**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa Budyńku Kazanowskiego 11A/11B w Kielcach
ul. Kazanowskiego 11A, 11B
25-636 Kielce**

Wykonawca: **Dawid Piwko Twój Projekt Usługi Projektowe
Ambroźów 46A
27-225 Pawłów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Firma Usługowo-Handlowa
„TOKOSZTORYS” Tomasz Kaczmarski
Nowy Bostów 23A
27-225 Pawłów**

Data opracowania:
2023-05-30

Autor opracowania:
Tomasz Kaczmarski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont elewacji budynku przy ul. Kazanowskiego 11A, 11B w Kielcach		
1	Element	Balkon 1,80x2,45 m - wariant 12.1.4		
1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	21,600
2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	35,280
3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	24,200
4	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	35,280
5	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	11,680
6	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5 cm	m	29,200
7	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	24,820
8	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	24,820
9	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	24,820
10	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	24,820
11	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	24,820
12	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotne Krotność=2,00	m2	24,820
13	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	23,360
14	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	29,200
15	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	35,280
16	ZKNR C 2/604/4 (2)	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu	m2	35,280
17	KNR 29/640/3	Analogia: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii CR166,	m2	35,280
18	ZKNR C 2/518/7	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie sznura dylatacyjnego	m	19,600
19	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	24,200
20	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Analogia: Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 20x20 cm	m2	35,280
21	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Analogia: Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 8x30 cm	m	26,000
22	KNR BC 2/312/1 (1)	Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 6x6 mm,	m	26,000
23	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	2,600
24	DC 21/709/2 (1)	Zamocowanie profilu PCV kapinosowego	m	26,000
25	ZKNR C 1/103/7 (2)	Zatapiać jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa ZU	m2	2,600
26	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	2,600
27	ZKNR C 2/114/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	2,600
28	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	3,659
29	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	3,659
30	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=9,00	m3	3,659
2	Element	Balkon 1,30x5,15 m - wariant 12.1.4		
31	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	118,800
32	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	181,280
33	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	85,250
34	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	181,280
35	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	55,880
36	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5 cm	m	139,700
37	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	118,745

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	118,745
39	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	118,745
40	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	118,745
41	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	118,745
42	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotnie Krotność=2,00	m2	118,745
43	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25` cm	m2	111,760
44	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	139,700
45	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	181,280
46	ZKNR C 2/604/4 (2)	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu	m2	181,280
47	KNR 29/640/3	Analogia: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii CR166,	m2	181,280
48	ZKNR C 2/518/7	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie sznura dylatacyjnego	m	113,300
49	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25` cm	m2	96,250
50	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Analogia: Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5` mm, płytki 20x20 cm	m2	181,280
51	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Analogia: Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 8x30 cm	m	139,700
52	KNR BC 2/312/1 (1)	Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 6x6` mm,	m	139,700
53	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	13,090
54	DC 21/709/2 (1)	Zamocowanie profilu PCV kapinosowego	m	130,900
55	ZKNR C 1/103/7 (2)	Zatapiać jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa ZU	m2	13,090
56	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	13,090
57	ZKNR C 2/114/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	13,090
58	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	18,020
59	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1` km	m3	18,020
60	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1` km Krotność=9,00	m3	18,020
3	Element	Balkon 2,20x5,40 m - wariant 12.1.4		
61	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	153,280
62	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	190,080
63	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	78,400
64	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	190,080
65	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	42,240
66	NNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5` cm	m	105,600
67	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	89,760
68	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	89,760
69	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	89,760
70	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	89,760
71	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	89,760
72	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotnie Krotność=2,00	m2	89,760
73	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25` cm	m2	84,480
74	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	105,600
75	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	190,080
76	ZKNR C 2/604/4 (2)	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu	m2	190,080
77	KNR 29/640/3	Analogia: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii CR166,	m2	190,080

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	ZKNR C 2/518/7	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie sznura dylatacyjnego	m	105,600
79	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25' cm	m2	72,000
80	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Analogia: Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 20x20 cm	m2	190,080
81	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Analogia: Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 8x30 cm	m	105,600
82	KNR BC 2/312/1 (1)	Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 6x6' mm,	m	105,600
83	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	9,920
84	DC 21/709/2 (1)	Zamocowanie profilu PCV kapinosowego	m	99,200
85	ZKNR C 1/103/7 (2)	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa ZU	m2	9,920
86	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	9,920
87	ZKNR C 2/114/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	9,920
88	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	18,675
89	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	18,675
90	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km Krotność=9,00	m3	18,675
4	Element	Balkon 1,30x3,25 m - wariant 12.1.4		
91	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	28,800
92	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	49,400
93	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	16,200
94	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	49,400
95	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	14,240
96	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5' cm	m	50,800
97	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	43,180
98	ZKNR C 2/404/5	Odrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	30,260
99	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	30,260
100	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	30,260
101	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	30,260
102	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotnie Krotność=2,00	m2	30,260
103	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25' cm	m2	28,480
104	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	35,600
105	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	49,400
106	ZKNR C 2/604/4 (2)	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu	m2	49,400
107	KNR 29/640/3	Analogia: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii CR166,	m2	49,400
108	ZKNR C 2/518/7	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie sznura dylatacyjnego	m	26,000
109	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25' cm	m2	28,200
110	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Analogia: Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 20x20 cm	m2	49,400
111	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Analogia: Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 8x30 cm	m	35,600
112	KNR BC 2/312/1 (1)	Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 6x6' mm,	m	35,600
113	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	3,240
114	DC 21/709/2 (1)	Zamocowanie profilu PCV kapinosowego	m	32,400
115	ZKNR C 1/103/7 (2)	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa ZU	m2	3,240
116	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	3,240
117	ZKNR C 2/114/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	3,240
118	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	4,770

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
119	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	4,770
120	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km Krotność=9,00	m3	4,770
5	Element	Balkon 1,90x6,05 m - wariant 12.1.4		
121	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	38,400
122	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	77,440
123	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	34,600
124	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	77,440
125	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	23,200
126	KNNR 5/721/3	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5' cm	m	58,000
127	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne Krotność=2,00	m2	49,300
128	ZKNR C 2/404/5	Odgryzanie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne Krotność=2,00	m2	49,300
129	KNR 921/106/2	Analogia: Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną Krotność=2,00	m2	49,300
130	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	49,300
131	ZKNR C 2/116/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Krotność=2,00	m2	49,300
132	KNR 26/639/3	Analogia: Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 1-krotnie Krotność=2,00	m2	49,300
133	NNRNKB 202/541/1	Analogia: Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25' cm	m2	46,400
134	ZKNR C 2/817/8	Analogia: Wypełnienie nacięcia	m	58,000
135	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	91,960
136	ZKNR C 2/604/4 (2)	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu	m2	91,960
137	KNR 29/640/3	Analogia: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii CR166,	m2	91,960
138	ZKNR C 2/518/7	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie sznura dylatacyjnego	m	48,400
139	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25' cm	m2	39,400
140	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Analogia: Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 20x20 cm	m2	91,960
141	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Analogia: Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 8x30 cm	m	58,000
142	KNR BC 2/312/1 (1)	Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 6x6' mm,	m	58,000
143	ZKNR C 2/113/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa Krotność=2,00	m2	5,480
144	DC 21/709/2 (1)	Zamocowanie profilu PCV kapinosowego	m	54,800
145	ZKNR C 1/103/7 (2)	Zatapiać jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa ZU	m2	5,480
146	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	5,480
147	ZKNR C 2/114/4	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	5,480
148	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m3	7,662
149	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	7,662
150	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km Krotność=9,00	m3	7,662